

**BOLTÍV-BAU KFT.****2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.**

adószám: 12706916-2-12

email: boltivbau@t-online.hu

tel.: +36 20 320 8634

**BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2653 Bánk, Hősök tere 11.

Kelt: 2022.07.07.

A munka leírása:

Készítette :Bodonyi Béla

Óvoda tetőszerkezet és héjazat cseréje

2653 Bánk, Kis utca 1.

hatsz.:273

**Költségvetés főösszesítő (HUF)**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12388450	10279835
2.1 ÁFA vetítési alap	22668285	
2.2 ÁFA	27,00%	6120437
3. A munka ára	28788722	



Aláírás

**BOLTÍV-BAU**  
Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.  
2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.  
OTP Bank: 11742269-20504874  
Adószám: 12706916-2-12

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	60500	379250
Irtás, föld- és sziklamunka	184200	102000
Ácsmunka	7820850	6317475
Tetőfedés	3156225	2740225
Bádogozás	1166675	740885
<b>Összesen:</b>	<b>12388450</b>	<b>10279835</b>

**Zsaluzás és állványozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	150120012 401	Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószelességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	250 m <sup>2</sup>	150	1345	37500	336250
2	150170013 276	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	100 m	230	430	23000	43000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>60500</b>	<b>379250</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	210110016 774	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	4	db	46050	0	184200	0
2	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	24	m3	0	4250	0	102000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>184200</b>	<b>102000</b>

## Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	350000108 120	Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> famennyiség között	600 m <sup>2</sup>	0	1660	0	996000
2	350000108 132	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	600 m <sup>2</sup>	0	390	0	234000
3	350000108 161	Tetődeszkázat bontása	81,3 m <sup>2</sup>	0	750	0	60975
4	35-001-1.6- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.	600 m <sup>2</sup>	9580	6320	5748000	3792000
5	350024517 033	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TONDACH FOL K páraáteresztő alátét fólia dupla ragasztósávval 145 g/m <sup>2</sup> Sd:0,02 m	650 m <sup>2</sup>	645	215	419250	139750
6	350030108 825	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	600 m <sup>2</sup>	1500	500	900000	300000
7	350030108 830	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	1200 m	165	299	198000	358800
8	350034404 802	Gerinléc elhelyezése gerinléc tartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerinléc tartó csavar rögzítésű	35 m	860	950	30100	33250
9	350040108 960	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	60 m <sup>2</sup>	5050	1920	303000	115200
10	350040108 972	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	125 m	1780	2300	222500	287500
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>7820850</b>	<b>6317475</b>

**Tetőfedés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	410000197 712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	600 m2	0	1100	0	660000
2	410032256 830	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkal, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású alapcserép 20,5×40×2,1 cm, NUANCE ® engóbozott rézvörös, matt fekete	600 m2	4222	3180	2533200	1908000
3	410032257 113	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ, BMK) NUANCE ® engóbozott, minden szín	35 m	14115	1595	494025	55825
4	410032257 166	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm <sup>2</sup> (5,6 db/m) NUANCE ® engóbozott, minden szín	120 db	500	250	60000	30000
5	410034595 890	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	300 db	230	288	69000	86400

**Munkanem összesen:****3156225****2740225**

**Bádogozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	430000330 732	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	95 m	0	850	0	80750
2	430000330 773	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	20 m	0	850	0	17000
3	430000330 790	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	37 m	0	1720	0	63640
4	430000330 800	Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása, 100 cm kiterített szélességig	31 m	0	1150	0	35650
5	430020334 561	Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből Függőereszcsatorna H 0,65, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	95 m	2660	2200	252700	209000
6	430020336 062	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganylemezből Horgany lefolyócső H 0,65 mm, kör szelvényű, Ksz: 33 cm	20 m	3080	2760	61600	55200
7	430031242 856	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm	95 m	5700	1830	541500	173850
8	430031242 861	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm	15 m	4900	1410	73500	21150
9	430031243 551	Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	50,1 m	3750	1300	187875	65130
10	430031244 253	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	15 m	3300	1301	49500	19515

